

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ściany i sufity			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (parter)	m ²		
d.1	0701-02	82.30	m ²	82.300	
				RAZEM	82.300
2	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad	szt.		
d.1	0354-14	6.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod skrzynki pocztowe)	m ²		
d.1	0330-06	0.55	m ²	0.550	
				RAZEM	0.550
4	KNR 4-01	Obsadzenie skrzynek pocztowych w ścianach z cegieł	gniazd.		
d.1	0320-04	2.0	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1	0308-02	25.0	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 4-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0307-01	18.30	m	18.300	
				RAZEM	18.300
7	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
d.1	0623-03	82.30	m ²	82.300	
				RAZEM	82.300
8	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa	m ²		
d.1	0201-02	82.30	m ²	82.300	
				RAZEM	82.300
9	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m ²		
d.1	0201-05	82.30	m ²	82.300	
				RAZEM	82.300
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (pozostałe kondygnacje)	m ²		
d.1	0701-02	93.50	m ²	93.500	
				RAZEM	93.500
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków	m ²		
d.1	0711-03	(do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	93.500	
		93.50		RAZEM	93.500
12	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	315.0	m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
13	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm - wg. projektu	m ²		
d.1	202 2803-01	25.20	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
14	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x3 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2- listwa wieńcząca wg. projektu	m		
d.1	202 2809-01	10.90	m	10.900	
				RAZEM	10.900
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-08	90.20	m ²	90.200	
				RAZEM	90.200
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-15	90.20	m ²	90.200	
				RAZEM	90.200
17	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 (obudowa gazomierzy)	m ²		
d.1	2004-03	53.30	m ²	53.300	
				RAZEM	53.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.1 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na ścianach (dodatkowy ruszt wewnętrzny we wnękach gazomierzy) 9.20	m ² m ²	 9.200	
				RAZEM	9.200
19	KNR 4-03 d.1 1004-20 analogia	Mechaniczne przebijanie otworów w stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 100 mm 6.0	otw. otw.	 6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 4-03 d.1 1004-01 analogia	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 25 mm 10.0	otw. otw.	 10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 4-03 d.1 1001-09	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr. do 47 mm w cegle 7.50	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
22	KNNR 4 d.1 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 38.70	m m	 38.700	
				RAZEM	38.700
23	KNNR 4 d.1 0207-05	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych 7.50	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
24	KNR 5-08 d.1 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle (mieszkania) 10.0	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR 5-08 d.1 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie 10.0	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR 5-08 d.1 0303-18	Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 16 mm ² - mocowanych bezśrubowo 6.0	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNNR 4 d.1 0142-03 analogia	Drzwiczki rewizyjne osadzone w ściankach g.-k. (drzwiczki stalowe o wym.0,50x0,40cm z okienkami do odczytu gazomierzy) 10.0	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNNR 4 d.1 0142-03	Drzwiczki rewizyjne osadzone w ściankach g.-k. (kratki wentylacyjne stalowe o 14x14 cm) 12.0	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
29	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 315.0	m ² m ²	 315.000	
				RAZEM	315.000
30	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 90.20	m ² m ²	 90.200	
				RAZEM	90.200
31	KNNR-W 2 d.1 W1302-04 analogia	Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą templewą - natrysk kropelkowy z podkładem - kolor lub farba barwiona (podkład, natrysk jednokolorowy, lakier ochronny) 405.20	m ² m ²	 405.200	
				RAZEM	405.200
32	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15.60	m m	 15.600	
				RAZEM	15.600
2		Stolarka drzwiowa i okienna			
33	KSNR 3 d.2 0701-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych z nowym naświetlem wg. projektu (z samozamykaczem, okuciami, klamkami, zamkami) 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
34	KSNR 3 d.2 0701-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych stalowych (docieplane, dwuskrzydłowe, wym 2,10x1,60, z okuciami, samozamykaczem, zasuwami, klamkami, zamkami, malowane proszkowo w kolorze szarym) 3.40	m ² m ²	 3.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.400
35	KSNR 3 d.2 0701-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych drewnianych piwnicznych EI 60	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
36	KNR-W 4-01 d.2 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych (wraz z drobnymi naprawami , uzupełnieniami ubytków , regulacjami)	szt.		
		R x 2 10.0	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
37	KNR 19-01 d.2 1004-01 analogia	Wymiana płycin skrzydeł drzwiowych z dwóch warstw sklejk	szt.		
		22.0	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
38	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki schodowe - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm (lakierobejca)	m ²		
		22.50	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
39	KSNR 3 d.2 0701-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych przeszklonych (szt. 4) zespolonych wg. projektu	m ²		
		13.55	m ²	13.550	
				RAZEM	13.550
40	KSNR 3 d.2 0701-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych przeszklonych (szt. 2 poddasze) zespolonych wg. projektu	m ²		
		0.70	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
41	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		7.90	m	7.900	
				RAZEM	7.900
42	KNR 4-01 d.2 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł (gr. 2 cm, doliczyć parapety)	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR 4-01 d.2 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł (gr. 2 cm, doliczyć parapety)	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-01 d.2 0311-03 analogia	Przemurowanie parapetów z cegieł klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo	m		
		7.50	m	7.500	
				RAZEM	7.500
3		Schody,spoczniki,podesty			
45	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		81.80	m ²	81.800	
				RAZEM	81.800
46	KNR 4-01 d.3 0428-01 analogia	Rozebranie płyt paździerzowych ze stopni schodowych, spoczników i podestów	m ²		
		81.80	m ²	81.800	
				RAZEM	81.800
47	KNR 4-01 d.3 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		42.20	m ²	42.200	
				RAZEM	42.200
48	KNR 2-02 d.3 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		42.20	m ²	42.200	
				RAZEM	42.200
49	KNR 2-02 d.3 0615-01	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm	m ²		
		42.20	m ²	42.200	
				RAZEM	42.200
50	KNR 2-02 d.3 0615-02	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 4	m ²		
		42.20	m ²	42.200	
				RAZEM	42.200
51	KNR 2-02 d.3 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa wg. projektu	m ²		
		42.20	m ²	42.200	
				RAZEM	42.200
52	KNR AT-12 d.3 0401-06	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - suchy jastrych bez masy szpachlowej	m ²		
		42.20	m ²	42.200	
				RAZEM	42.200
53	NNRNKB d.3 202 2805-01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		42.20	m ²	42.200	
				RAZEM	42.200
54	NNRNKB d.3 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		36.20	m	36.200	
				RAZEM	36.200
55	KNR-W 4-01 d.3 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		90.0	szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
56	KNR 4-01 d.3 1210-13 analogia	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 Krotność = 3	szt.		
		90.0	szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
57	KNR-W 4-01 d.3 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - cokoły przyściennie	m		
		47.50	m	47.500	
				RAZEM	47.500
58	KNR-W 4-01 d.3 1207-01 analogia	Jednokrotne malowanie lakierem do drewna listew przypodłogowych schodów w kolorze Krotność = 3	m		
		93.30	m	93.300	
				RAZEM	93.300
59	d.3 kalk. własna	Wymiana podstopnic stalowych o wym. 0,27x1,30 gr. 2 mm na aluminiowe ażurowe wg. projektu	szt.		
		90.0	szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
60	KNR 4-01 d.3 1211-01 analogia	Opalenie farby olejnej z belek policzkowych i konstrukcji schodów z dokładnym oczyszczeniem Krotność = 3	m ²		
		16.90	m ²	16.900	
				RAZEM	16.900
61	KNR 4-01 d.3 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (belki i konstrukcja schodów)	m ²		
		16.90	m ²	16.900	
				RAZEM	16.900
62	KNR-W 2-25 d.3 0411-02 analogia	Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - rozebranie	m		
		27.0	m	27.000	
				RAZEM	27.000
63	KNR 2-23 d.3 0604-03 analogia	Wykonanie balustrady zabezpieczającej - czasowej	m		
		27.000	m	27.000	
				RAZEM	27.000
64	d.3 kalk. własna	Wykonanie, dostawa i montaż drewnianych balustrad schodów (pochwyty, tralki, królowki) z lakierowaniem wg. projektu	m		
		2.90*10	m	29.000	
				RAZEM	29.000
4		Posadzki parteru			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR 4-01 d.4 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0.40	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400
66	KNR 2-02 d.4 0204-01 analogia	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 0.40	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400
67	NNRNKB d.4 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z granitu płomieniowanego gr. 2cm o wym. min. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 1.60	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
68	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 19.90	m ² m ²	 19.900	
				RAZEM	19.900
69	KNNR 3 d.4 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami 19.90	m ² m ²	 19.900	
				RAZEM	19.900
70	KNR 4-01 d.4 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 19.90	m ² m ²	 19.900	
				RAZEM	19.900
71	KNR AT-23 d.4 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm Krotność = 5 19.90	m ² m ²	 19.900	
				RAZEM	19.900
72	NNRNKB d.4 202 2805-01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - wg. projektu 19.90	m ² m ²	 19.900	
				RAZEM	19.900
73	NNRNKB d.4 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 17.50	m m	 17.500	
				RAZEM	17.500
74	KNR-W 4-01 d.4 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice wg. projektu 10.0	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
75	NNRNKB d.4 202 2810-01	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm (podstopnice) 3.40	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
76	KNR 4-01 d.4 1210-13 analogia	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m ² Krotność = 3 10.0	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
77	KNR-W 4-01 d.4 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - cokoły przyścienne 10.30	m m	 10.300	
				RAZEM	10.300
78	KNR-W 4-01 d.4 1207-01 analogia	Jednokrotne malowanie lakierem do drewna listew przypodłogowych schodów w kolorze Krotność = 3 10.30	m m	 10.300	
				RAZEM	10.300
5		Różne			
79	d.5 kalk. własna	Wykonanie, dostarczenie i montaż pochwytyłów drewnianych na wspornikach z rozetami wg. projektu 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
80	KNR 4-01 d.5 0701-03	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (wokół drzwi od podwórza) 6.50	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
81	KNR 4-01 d.5 0730-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 5 m ² w 1 miejscu) 6.50	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82	d.5 kalk. własna	Zakup i montaż mat gumowo-włóknowych (wycieraczki) o wym .100x50 cm.	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
d.5	0116-04		m ³	9.200	
	analogia	9.20			
				RAZEM	9.200
84	d.5 kalk. własna	1. Umycie różnych powierzchni po robotach malarskich - kpl.,	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wywóz i utylizacja gruzu			
85	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.6	0108-09 +	15 km			
	KNR 4-01		m ³	9.200	
	0108-10	9.20			
				RAZEM	9.200
86	d.6 kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		8.40	m ³	8.400	
				RAZEM	8.400
87	d.6 kalk. własna	Utylizacja wykładzin	m ³		
		0.80	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800