

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		91	m ²	91.000	
				RAZEM	91.000
3	KNNR 3 d.1 0601-01 analogia	Odbicie płytek ceramicznych układanych na podłodze, tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNNR 2 d.1 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 4-03 d.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
6	KNR 13-25 d.1 1111-02	Ręczne kucie ślepych otworów o objętości do 1 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 d.1 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Klatka schodowa			
8	KNR 4-01 d.2 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		211.4	m ²	211.400	
				RAZEM	211.400
11	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		46.6	m ²	46.600	
				RAZEM	46.600
12	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby lateksowe - powierzchnie pionowe	m ²		
		211.4	m ²	211.400	
				RAZEM	211.400
13	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby lateksowe - powierzchnie poziome	m ²		
		46.6	m ²	46.600	
				RAZEM	46.600
14	KNR BC-02 d.2 0605-01 analogia	Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ /lub atlas/ lub równoważny -do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome do wysokości 140 cm	m ²		
		91	m ²	91.000	
				RAZEM	91.000
15	KNR 2-02 d.2 1505-01 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
		167	m ²	167.000	
				RAZEM	167.000
16	KNR 4-01 d.2 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		67	m	67.000	
				RAZEM	67.000
17	KNR-W 4-01 d.2 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych - pochwyt	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
19 d.2	KNR 2-02 1001-07	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 1,5-2,0 m2.- Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 2,0-2,5 m2 ,brązowe,śr.współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone jednokomorowe U=1,1m2K , z nawiewnikami w górnej ramie okna , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku, parapety wewnętrzne drewniane, zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej z wykończone) Krotność = 4 0.8*1.4	m ²		
			m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
20 d.2	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
		12*1.15*0.285	m ²	3.933	
				RAZEM	3.933
21 d.2	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
22 d.2	KNR 4-01 0417-06 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki okrągłe toczone	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23 d.2	KNR 4-01 0417-02 kalk. własna	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice element z blachy ozdobonej	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
24 d.2	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
25 d.2	ZKNR C-2 0614-02 analogia	System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2 stopnice schodów i podesyty	m ²		
		46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
26 d.2	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m ²		
		46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
27 d.2	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m ²		
		92	m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
28 d.2	KNR 2-02 1114-08	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - okładziny stopni schodowych z PCW (0,3x0,8x68szt.) 0.8*0.3*68	m ²		
			m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
29 d.2	KNR 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		35.46	szt.	35.460	
				RAZEM	35.460
30 d.2	KNR 4-01 1212-03 analogia	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		35.46	m ²	35.460	
				RAZEM	35.460
31 d.2	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		35.46	m ²	35.460	
				RAZEM	35.460
32 d.2	KNR 2 1203-01 analogia	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 cm na zaprawie klejowej - Płytki gresowe	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
33 d.2	KNR 2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
34 d.2	KNNR 3 0702-06 kalk. własna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami szyldami , zamkiem , numerem , szer. 110 cm , oraz z przełożeniem systemu zamkowego z domofonu, ościeżnica stalowa standard) 1.1*2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
35 d.2	KNR 13-26 0406-05	Ręczne malowanie rur stalowych o średnicy do 50 mm 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
36 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
3		WC na klatce schodowej			
37 d.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (drzwi wewnętrzne , z zamkami , klamkami ,z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm2 , ościeżnice stalowe standard , szt. , wszystkie szer.0,70- 0,80 m ,wys 1,8-2,0m) Krotność = 5 2*0.8	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
38 d.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny Krotność = 2 1.5*4	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
39 d.3	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścierna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm,odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach) 4*1*1.5	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
40 d.3	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 4*4	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
41 d.3	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
42 d.3	KNR 2-02 0808-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
43 d.3	KNR 7-28 0305-01	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
44 d.3	KNR 7-28 0305-03	Przetarcie tynków 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
45 d.3	KNNR 3 0605-04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem 48	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
46 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
47 d.3	kalk. własna	Utylizacja gruzu 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
48 d.3	KNR-W 4- 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową 4	msc. msc.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.3	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
50 d.3	kalk. własna	Mycie różnych powierzchni po robotach malarskich + impregnacja starych posadzek ceramicznych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
52 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	3.200	
		3.2		RAZEM	3.200
53 d.3	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		3.2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
4		Prace elektryczne			
54 d.4	KNR 4-03 0313-01	Wymiana drzwiczek z kotwami o powierzchni do 0.5 m2 na cegle	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
55 d.4	KNR 4-03 0308-02	Wymiana przycisku na cegle	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
56 d.4	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego na cegle	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
57 d.4	KNR 4-03 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym otwartym mlecznym typu ikea melodi	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
58 d.4	KNNR 5 0101-07	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
59 d.4	KNNR 5 0101-08	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
60 d.4	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
61 d.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000