

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0706-01 analogia	Olinowanie terenu	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
		378	m ²	378.000	
				RAZEM	378.000
3	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		283	m ²	283.000	
				RAZEM	283.000
4	KNR 2-02 0902-01 ana- logia	Tynki zewnętrzne renowacyjne ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie tynk podkładowy i renowacyjny musi spełniać wymagania zgodne z certyfikatem WTA	m ²		
		94.5	m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
5	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna kolor szary	m ²		
		378	m ²	378.000	
				RAZEM	378.000
6	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi z blachy ocynkowanej powlekanej (blacha ocynkowana powlekana gr. 0,50 - 0,55 mm - pokrycia i opierzenia ogniomurów , pasy podrynnowe , okapy i wiatrownice, obróbka kominów	m ²		
		8.26	m ²	8.260	
				RAZEM	8.260
7	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
8	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		378	m ²	378.000	
				RAZEM	378.000
9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 10 (poz.:2,3,4,5,6)			
10	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		11.5	m ³	11.500	
				RAZEM	11.500
11	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
		11.5	m ³	11.500	
				RAZEM	11.500