

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 48.0	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu (ok. 30 %) 14.40	m ² m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
3	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2 6.0	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (ogniomur) 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 48.0	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
6	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (ogniomur-obróbki boczne) 10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 4-01 0531-01 analogia	Opaski dociskowe z blachy ocynkowanej (ogniomury) 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym 0.40	m ² m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
9	KNR 5-08 0802-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm 30.0	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie 30.0	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR 4-01 0526-06 analogia	Czyszczenie rynien 8.00	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość 15 km 2.00	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
13	kalk. własna	Utylizacja i składowanie gruzu na wysypisku 2.00	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000