

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu					
1					
d.1	KNR 3 0503-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor. oraz papy wierzchn. pokrycia na istn. pokryciu -papa gr. min. 5.6 mm na włókninie poliestrowej modyfikowanej SBS, rozciągliwość min 40%-oferent winien podać nazwę i producenta papy) 10.60*11.80+6.45*15.0+4.26*1.0	m ² m ²	 226.090	
				RAZEM	226.090
2	KNR 4-01 d.1 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 226.09*0.30	m ² m ²	 67.827	
				RAZEM	67.827
3	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ -cegła klinkierowa pełna kl. F2, wytrz. min. 35 MPa, nasiąkliwość poniżej 6%. 0.40*1.0*1.50*2+0.40*0.40*1.50	m ³ m ³	 1.440	
				RAZEM	1.440
4	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ (komin do tynkowania) 0.80	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
5	KNR 4-01 d.1 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 2.60*4.0	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
6	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 3.64	m ² m ²	 3.640	
				RAZEM	3.640
7	KNR 4-01 d.1 0531-02 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy powlekanej na dachu pokrytym papą (wys. kołnierza 20 cm.) (10.40+1.80)*0.35	m ² m ²	 4.270	
				RAZEM	4.270
8	KNR 2-02 d.1 0923-02 analogia	Spoinowanie kominów zaprawą do klinkieru. 9.36	m ² m ²	 9.360	
				RAZEM	9.360
9	KNR 4-01 d.1 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 2.67	m ² m ²	 2.670	
				RAZEM	2.670
10	Kalk. włas- d.1 na	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone wraz ze schodami strychowymi segmentowymi, składanymi 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja d.1 własna	Odbiór kominiarski. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 d.1 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 10.60*2+15.30	m m	 36.500	
				RAZEM	36.500
13	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 3.5*4.0	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR 2-02 d.1 1217-04 analogia	Narożniki z kątownika 65x65x9 mm-wykonanie konstrukcji umożliwiającej montaż anten 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 4-01 d.1 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 67.10	m m	 67.100	
				RAZEM	67.100
16	KNR 4-01 d.1 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 10.25	m ² m ²	 10.250	
				RAZEM	10.250
17	KNR 4-01 d.1 0529-02	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie 16.0	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.		
d.1	0528-09	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-03	22.0+10.0	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
20	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-01	12.50	m	12.500	
				RAZEM	12.500
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
d.1	1212-25	63.80	m	63.800	
				RAZEM	63.800
22	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-01	0.55*6.45+0.10*67.01	m ²	10.249	
				RAZEM	10.249
23	KNR 4-01	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
d.1	0420-02	8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
d.1	1611-02	1.0	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	3.0	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m ³		
d.1	0108-20	3.0	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KALK.	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	WŁASNA	3.0	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000